СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 2017 г.

_____

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт кабинета №2, расположенного по адресу Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Плеханова д.37, 3

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 424,294 тыс. руб.

строительных работ _____ 232,867 тыс. руб.

монтажных работ _____ 93,797 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 60,074 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 329,02 чел.час

Трудозатраты механизаторов _____ 6,14 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору-дования, т
					Всего	В том числе			Обору-дование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Проемы																
1	**ТЕРр56-9-1** *Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр*	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр56-9-1 Индекс 3 кв.2017 а. к ТЕРр56-9-1 ОЗП=14,75; ЭМ=5,29; ЗПМ=14,75 Проемы*	100 коробок	0,01 *1 / 100*	2335,2	1902,37	432,83	50,58		23	19	4	1	179,3	1,79	
2	**ТЕРр56-10-1** *Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр*	Снятие дверных полотен *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр56-10-1 Индекс 3 кв.2017 а. к ТЕРр56-10-1 ОЗП=14,75; ЗПМ=14,75 Проемы*	100 м2 дверных полотен	0,034928 *(1,48*2,36) / 100*	381,67	381,67				13	13			36,28	1,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	**ТЕР15-01-050-04** *Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр*	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР15-01-050-04 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР15-01-050-04* *ОЗП=14,75; ЭМ=7,82; ЗПМ=14,75; МАТ=1,87* *Отделочные работы*	100 м2 облицовки	0,062 *(1,48+2,36*2)/100*	15907	2024,28	55,91	1,37		986	126	3		166,47	10,32	
4	**ТЕР10-01-047-02** *Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр*	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 *12 429,66 = 165 344,66 - 100 x 1 529,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР10-01-047-02 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР10-01-047-02* *ОЗП=14,75; ЭМ=7,19; ЗПМ=14,75; МАТ=7,08* *Деревянные конструкции*	100 м2 проемов	0,0349 *3,49 / 100*	12429,66	1446,46	465,69	8,89		434	50	16		124,91	4,36	
Уд	*1. 203-8084*	*Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)*	*м2*	*100* *3,49*	1529,15					*5336,73*						
5	**текущая стоимость**	Дверь ПВХ наружная *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР10-01-047-02 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР10-01-047-02* *ОЗП=14,75; ЭМ=7,19; ЗПМ=14,75; МАТ=7,08* *Деревянные конструкции*	к-т	1	7955,35					7955						
6	**ТЕР10-01-059-01** *Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр*	Демонтаж столов, шкафов с погрузкой на автомашину *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР10-01-059-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР10-01-059-01* *ОЗП=14,75; ЭМ=7,79; ЗПМ=14,75; МАТ=6,49* *Деревянные конструкции*	100 шт. изделий	0,1 *10 / 100*	2255,16	797,34	324,34	29,58		226	80	32	3	75,15	7,52	
7	**203-0499**	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР10-01-059-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР10-01-059-01* *ОЗП=14,75; ЭМ=7,79; ЗПМ=14,75; МАТ=6,49* *Деревянные конструкции*	м	-40	1,29					-52						
8	**101-1805**	Гвозди строительные *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР10-01-059-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР10-01-059-01* *ОЗП=14,75; ЭМ=7,79; ЗПМ=14,75; МАТ=6,49* *Деревянные конструкции*	т	-0,0012	15573,64					-19						
9	**101-0782**	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР10-01-059-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР10-01-059-01* *ОЗП=14,75; ЭМ=7,79; ЗПМ=14,75; МАТ=6,49* *Деревянные конструкции*	т	-0,0035	12302,73					-43						
Раздел 2. Потолок																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	**ТЕР15-01-047-15** *Постановл.Губернат.Хаб ар.края от 09.10.10 N119*	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля *1 798,13 = 10 581,97 - 103 x 85,28* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР15-01-047-15 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР15-01-047-15* *ОЗП=14,75; ЭМ=7,73; ЗПМ=14,75; МАТ=2,46* *Отделочные работы*	100 м2 поверхности облицовки	0,375 *37,5 / 100*	1798,13	1275,63	522,5	11,16		674	478	196	4	102,46	38,42	
Уд	*1. 101-2414*	*Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг»*	*м2*	*103* *38,63*	85,28					*3294,37*						
11	**ТССЦ-101-4192** *Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр*	Панели потолочные с комплектующими ARMSTRONG OASIS *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР15-01-047-15 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР15-01-047-15* *ОЗП=14,75; ЭМ=7,73; ЗПМ=14,75; МАТ=2,46* *Отделочные работы*	м2	38,63	101,5					3921						
Раздел 3. Отделочные работы																
12	**ТЕРр63-5-1** *Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр*	Снятие обоев: простых и улучшенных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРр63-5-1 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРр63-5-1* *ОЗП=14,75; ЗПМ=14,75* *Стекольные, обойные и облицовочные работы*	100 м2 очищаемой поверхности	0,6624 *66,24 / 100*	107,43	107,43				71	71			10,4	6,89	
13	**ТЕР15-04-027-01** *Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр*	Шпатлевка стен при подготовке под обои *253,89 = 441,00 - 0,016 x 11 694,28* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР15-04-027-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР15-04-027-01* *ОЗП=14,75; ЭМ=7,85; ЗПМ=14,75; МАТ=4,51* *Отделочные работы*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4372 *((66,24-22,52)) / 100*	253,89	152,34	2,48	0,17		111	67	1		12,1	5,29	
Уд	*1. 101-1667*	*Шпатлевка масляно-клеевая*	*т*	*0,016* *0,007*	11694,28					*81,86*						
14	**текущая стоимость**	шпатлевка террака ведро 25кг 1кг=1568/25=62,72 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР15-04-027-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР15-04-027-01* *ОЗП=14,75; ЭМ=7,85; ЗПМ=14,75; МАТ=4,51* *Отделочные работы*	кг	7	12,02					84						
15	**ТЕР15-07-003-02** *Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр*	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (под обои) *80,21 = 618,00 - 13,8 x 38,97* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР15-07-003-02 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР15-07-003-02* *ОЗП=14,75; ЭМ=3,13; ЗПМ=14,75; МАТ=1,85* *Отделочные работы*	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,6624 *66,24 / 100*	80,21	44,87	26,43	0,15		53	30	18		3,69	2,44	
Уд	*1. 101-4163*	*Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ*	*кг*	*13,8* *9,141*	38,97					*356,22*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	**ТССЦ-101-3459** *Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр*	Грунтовка акриловая PRIMER C проникающая, адгезионная, LITOCOL *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-3459 Индекс 3 кв.2017 г. к ТССЦ-101-3459 Грунтовка акриловая PRIMER C проникающая, адгезионная, LITOCOL МАТ=1,03 Отделочные работы*	кг	18,282 *9,141*2*	71,11					1300						
17	**ТЕР15-02-019-04** *Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр*	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков *863,97 = 3 691,47 - 1,131 x 2 500,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-02-019-04 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР15-02-019-04 ОЗП=14,75; ЭМ=11,51; ЗПМ=14,75; МАТ=3,45 Отделочные работы*	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2252 *22,52 / 100*	863,97	815,88	41,83	28,56		195	184	9	6	63,1	14,21	
Уд	*1. 402-0070*	*Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы*	*т*	*1,131* *0,2547*	2500					*636,75*						
18	**ТССЦ-101-3459** *Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр*	Грунтовка акриловая PRIMER C проникающая, адгезионная, LITOCOL *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-3459 Индекс 3 кв.2017 г. к ТССЦ-101-3459 Грунтовка акриловая PRIMER C проникающая, адгезионная, LITOCOL МАТ=1,03 Отделочные работы*	кг	3,3795 *0,15*22,53*	71,11					240						
19	**текущая стоимость**	шпатлевка фюгенфюллер 25кг1100руб 1кг=1100/25=44руб *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-02-019-04 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР15-02-019-04 ОЗП=14,75; ЭМ=11,51; ЗПМ=14,75; МАТ=3,45 Отделочные работы*	кг	33,78 *1,5*22,52*	11,02					372						
20	**текущая стоимость**	шпатлевка террака ведро 25кг 1кг=1568/25=62,72 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-02-019-04 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР15-02-019-04 ОЗП=14,75; ЭМ=11,51; ЗПМ=14,75; МАТ=3,45 Отделочные работы*	кг	33,78 *1,5*22,52*	15,71					531						
21	**ТЕР15-06-001-02** *Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр*	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными *787,32 = 5 062,30 - 0,0071 x 7 277,18 - 1,15 x 3 672,44 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-06-001-02 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР15-06-001-02 ОЗП=14,75; ЭМ=7,92; ЗПМ=14,75; МАТ=1,63 Отделочные работы*	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,6624 *66,24 / 100*	787,32	563,87	1,42	0,17		522	374	1		46,95	31,1	
Уд	*1. 101-1829*	*Бумага ролевая*	*т*	*0,0071* *0,0047*	7277,18					*34,2*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Уд	*2. 101-1992*	*Обои высококачественные*	*100 м2*	*1,15* *0,7618*	3672,44					*2797,66*						
22	**счет №33 от 18.09.17г**	Обои 10м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР15-06-001-02 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР15-06-001-02* *ОЗП=14,75; ЭМ=7,92; ЗПМ=14,75; МАТ=1,63* *Отделочные работы*	рулон	8	1195,8					9566						
23	**101-1712**	Шпатлевка клеевая *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР15-06-001-02 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР15-06-001-02* *ОЗП=14,75; ЭМ=7,92; ЗПМ=14,75; МАТ=1,63* *Отделочные работы*	т	-0,0064	11690,64					-75						
24	**ТЕРр62-33-2** *Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр*	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРр62-33-2 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРр62-33-2* *ОЗП=14,75; ЭМ=7,85; ЗПМ=14,75; МАТ=2,58* *Малярные работы*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,11712 *(4*12*0,244) / 100*	1357,47	763,59	1,05			159	89			65,94	7,72	
Раздел 4. Полы																
25	**ТЕРр57-2-1** *Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр*	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРр57-2-1 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРр57-2-1* *ОЗП=14,75; ЭМ=8,08; ЗПМ=14,75* *Полы*	100 м2 покрытия	0,375 *37,5 / 100*	122,48	117,66	4,82	2,22		46	44	2	1	11,39	4,27	
26	**ТЕРр57-3-1** *Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр*	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРр57-3-1 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРр57-3-1* *ОЗП=14,75; ЗПМ=14,75* *Полы*	100 м плинтуса	0,2458 *24,58 / 100*	38,94	38,94				10	10			3,77	0,93	
27	**ТЕР11-01-040-03** *Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр*	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих *2 451,55 = 1 585,98 + 101 x (21,46 - 12,89)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР11-01-040-03 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР11-01-040-03* *ОЗП=14,75; ЭМ=4,51; ЗПМ=14,75; МАТ=2,33* *Полы*	100 м плинтуса	0,2458 *24,58 / 100*	2451,55	80,99	12,98			603	20	3		6,66	1,64	
З	1. 101-4858	Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм	м	101 24,83	21,46					532,85						
Уд	*2. 101-4852*	*Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм*	*м*	*101* *24,83*	12,89					*320,06*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	**ТЕР11-01-027-06** *Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр*	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных *4 472,65 = 17 601,07 - 102 x 128,71* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-027-06 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР11-01-027-06 ОЗП=14,75; ЭМ=8,33; ЗПМ=14,75; МАТ=2,96 Полы*	100 м2 покрытия	0,375 *37,5 / 100*	4472,65	1387,05	175,84	63,81		1677	520	66	24	119,78	44,92	
Уд	*1. 101-0287*	*Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные*	м2	*102* *38,25*	128,71					*4923,16*						
29	**текущая стоимость**	Плитка Керама Марраци 20*80=0,16м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-027-06 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР11-01-027-06 ОЗП=14,75; ЭМ=8,33; ЗПМ=14,75; МАТ=2,96 Полы*	шт	240	67,17					16121						
Раздел 5. Электромонтажные работы																
30	**ТЕРм08-02-390-02** *Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр*	Демонтаж короба пластмассовые: шириной до 63 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-390-02 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРм08-02-390-02 ОЗП=14,75; ЭМ=3,63; ЗПМ=14,75; МАТ=2,09 Электромонтажные работы на других объектах*	100 м	0,42 *42 / 100*	352,98	231,53	40,14	0,17		148	97	17		18,39	7,72	
31	**999-9950**	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-390-02 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРм08-02-390-02 ОЗП=14,75; ЭМ=3,63; ЗПМ=14,75; МАТ=2,09 Электромонтажные работы на других объектах*	руб.	-1,945	1					-2						
32	**101-2202**	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-390-02 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРм08-02-390-02 ОЗП=14,75; ЭМ=3,63; ЗПМ=14,75; МАТ=2,09 Электромонтажные работы на других объектах*	10 шт.	-12,6	1,84					-23						
33	**101-1481**	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-390-02 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРм08-02-390-02 ОЗП=14,75; ЭМ=3,63; ЗПМ=14,75; МАТ=2,09 Электромонтажные работы на других объектах*	т	-0,0004	21482,73					-9						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	**ТЕРм08-02-390-03** *Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр*	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРм08-02-390-03 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРм08-02-390-03 ОЗП=14,75; ЭМ=3,62; ЗПМ=14,75; МАТ=1,98* *Электромонтажные работы на других объектах*	100 м	0,28 *28 / 100*	409,22	255,95	44,47	0,17		115	72	12		20,33	5,69	
35	**ТССЦ-509-1840** *Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр*	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100х60 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТССЦ-509-1840 Индекс 3 кв.2017 г. к ТССЦ-509-1840 Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100х60 мм МАТ=7,69* *Электромонтажные работы на других объектах*	м	28	19					532						
36	**ТССЦ-509-3597** *Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр*	Заглушка для короба 110х60 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТССЦ-509-1840 Индекс 3 кв.2017 г. к ТССЦ-509-1840 Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100х60 мм МАТ=7,69* *Электромонтажные работы на других объектах*	шт.	4	16,05					64						
37	**ТССЦ-509-3489** *Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр*	Соединитель крестообразный для лотка PNK 100 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТССЦ-509-1840 Индекс 3 кв.2017 г. к ТССЦ-509-1840 Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100х60 мм МАТ=7,69* *Электромонтажные работы на других объектах*	шт.	4	46,28					185						
38	**ТССЦ-509-3576** *Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр*	Угол плоский для короба 110х60 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТССЦ-509-1840 Индекс 3 кв.2017 г. к ТССЦ-509-1840 Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100х60 мм МАТ=7,69* *Электромонтажные работы на других объектах*	шт.	4	29,93					120						
39	**ТЕРр67-4-5** *Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр*	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРр67-4-5 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРр67-4-5 ОЗП=14,75; ЭМ=8,07; ЗПМ=14,75* *Электромонтажные работы*	100 шт.	0,06 *6 / 100*	192,78	189,81	2,97	1,37		12	12			17,89	1,07	
40	**ТЕРм08-03-593-19** *Изм.1. Постановл.Губернатор.Хабар.края от 13.12.11 №121*	Светильник в подвесных потолках *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРм08-03-593-19 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРм08-03-593-19 ОЗП=14,75; ЭМ=5,6; ЗПМ=14,75; МАТ=12,94* *Электромонтажные работы на других объектах*	100 шт.	0,06 *6 / 100*	11171,45	1549,34	1261,32	476,02		670	93	76	29	118	7,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	**ТССЦ-509-2321** *Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр*	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 236 с ЭПРА *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТССЦ-509-2321 Индекс 3 кв.2017 г. к ТССЦ-509-2321 Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 236 с ЭПРА МАТ=4,44* *Электромонтажные работы на других объектах*	шт.	6	533,48					3201						
42	**ТЕРр67-3-1** *Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119*	Демонтаж кабеля *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРр67-3-1 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРр67-3-1 ОЗП=14,75; ЭМ=8,11; ЗПМ=14,75* *Электромонтажные работы*	100 м	0,42 *42 / 100*	99,95	99,58	0,37	0,15		42	42			9,64	4,05	
43	**ТЕРм08-02-401-01** *Изм.1. Постановл.Губернатор.Хабар.края от 13.12.11 №121*	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРм08-02-401-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРм08-02-401-01 ОЗП=14,75; ЭМ=5,69; ЗПМ=14,75; МАТ=3,18* *Электромонтажные работы на других объектах*	100 м	1,26 *126 / 100*	2603,18	642,42	108,41	4,28		3280	809	137	5	51,6	65,02	
44	**ТССЦ-502-0536** *Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр*	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТССЦ-502-0536 Индекс 3 кв.2017 г. к ТССЦ-502-0536 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 МАТ=2,32* *Электромонтажные работы на других объектах*	1000 м	0,126 *126 / 1000*	3233					407						
45	**ТСЦ-503-0601** *И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС*	Коробка ответвительная тросовая У245 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРм08-02-401-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРм08-02-401-01 ОЗП=14,75; ЭМ=5,69; ЗПМ=14,75; МАТ=3,18* *Электромонтажные работы на других объектах*	шт.	8	112,31					898						
46	**ТЕРр67-9-2** *Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр*	Смена: розеток *2 955,44 = 1 133,44 + 100 x (26,66 - 8,44)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРр67-9-2 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРр67-9-2 ОЗП=14,75; ЗПМ=14,75; МАТ=3,14* *Электромонтажные работы*	100 шт.	0,12 *12 / 100*	2955,44	289,44				355	35			24,1	2,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
З	1. 503-0591	Розетка штепсельная двухместная для открытой проводки с заземляющими контактами и с монтажной пластиной серии "Москвичка", марка РА 10-831, белая	шт.	100 12	26,66					319,92						
Уд	2. 503-4053	*Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4*	*шт.*	*100* *12*	8,44					*101,28*						
47	**ТЕРр67-9-1** *Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр*	Смена: выключателей *1 254,44 = 994,44 + 100 х (9,65 - 7,05)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРр67-9-1 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРр67-9-1* *ОЗП=14,75; ЗПМ=14,75; МАТ=6,44* *Электромонтажные работы*	100 шт.	0,01 *1 / 100*	1254,44	289,44				13	3			24,1	0,24	
З	1. 509-1444	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	шт.	100 1	9,65					9,65						
Уд	2. 509-1201	*Выключатель одноклавишный для скрытой проводки*	*шт.*	*100* *1*	7,05					*7,05*						
Пожарная сигнализация																
48	**ТЕРм10-08-005-01** *Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр*	Демонтаж провода двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: деревянным *(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРм10-08-005-01 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРм10-08-005-01 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56; МАТ=10,92* *Монтаж оборудования*	100 м	0,08 *8 / 100*	92,48	92,48				7	7			7,7	0,62	
49	**999-9950**	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРм10-08-005-01 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРм10-08-005-01 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56; МАТ=10,92* *Монтаж оборудования*	руб.	*-0*	1											
50	**509-0988**	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 3-5 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРм10-08-005-01 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРм10-08-005-01 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56; МАТ=10,92* *Монтаж оборудования*	т	*-0*	37080,46											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	**101-0161**	Гвозди отделочные круглые 1,2х20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРм10-08-005-01 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРм10-08-005-01 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56; МАТ=10,92* *Монтаж оборудования*	т	*-0*	12726,71											
52	**ТЕРм10-08-005-01** *Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр*	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: деревянным *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРм10-08-005-01 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРм10-08-005-01 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56; МАТ=10,92* *Монтаж оборудования*	100 м	0,08 *8 / 100*	212,6	132,11				17	11			11	0,88	
53	**ТЕРм10-08-003-04** *Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр*	Демонтаж утройства ультразвукового: преобразователь (излучатель или приемник) *(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРм10-08-003-04 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРм10-08-003-04 ОЗП=14,56; ЭМ=3,24; ЗПМ=14,56; МАТ=6,63* *Монтаж оборудования*	1 шт.	2	32,31	32,11	0,2			65	65			2,52	5,04	
54	**999-9950**	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРм10-08-003-04 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРм10-08-003-04 ОЗП=14,56; ЭМ=3,24; ЗПМ=14,56; МАТ=6,63* *Монтаж оборудования*	руб.	*-0*	1											
55	**506-1361**	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРм10-08-003-04 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРм10-08-003-04 ОЗП=14,56; ЭМ=3,24; ЗПМ=14,56; МАТ=6,63* *Монтаж оборудования*	кг	*-0*	95,98											
56	**405-0219**	Гипсовые вяжущие, марка Г3 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРм10-08-003-04 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРм10-08-003-04 ОЗП=14,56; ЭМ=3,24; ЗПМ=14,56; МАТ=6,63* *Монтаж оборудования*	т	*-0*	2266,08											
57	**101-2206**	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРм10-08-003-04 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРм10-08-003-04 ОЗП=14,56; ЭМ=3,24; ЗПМ=14,56; МАТ=6,63* *Монтаж оборудования*	10 шт.	*-0*	8,55											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	**101-1963**	Канифоль сосновая *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРм10-08-003-04 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРм10-08-003-04 ОЗП=14,56; ЭМ=3,24; ЗПМ=14,56; МАТ=6,63* *Монтаж оборудования*	кг	-0	33,12											
59	**ТЕРм10-08-003-04** *Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр*	Устройство ультразвуковое: преобразователь (излучатель или приемник) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРм10-08-003-04 Индекс 1 кв.2017 г. к ТЕРм10-08-003-04 ОЗП=14,56; ЭМ=3,24; ЗПМ=14,56; МАТ=6,63* *Монтаж оборудования*	1 шт.	2	50,38	45,86	0,29			101	92	1		3,6	7,2	
Раздел 6. Новый Раздел																
60	**ТЕРр69-15-1** *Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр*	Затаривание строительного мусора в мешки *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРр69-15-1 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРр69-15-1 ОЗП=14,75; ЗПМ=14,75; МАТ=2,49* *Прочие ремонтно-строительные работы*	1 т	0,35	30,21	9,81				11	3			1,03	0,36	
61	**ТССЦпг-01-01-01-041** *Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТССЦпг01-01-01-041 Индекс 3 кв.2017 г. к ТССЦпг01-01-01-041 ЭМ=9,37* *Погрузо-разгрузочные работы*	1 т груза	0,35	52,73		52,73			18		18				
62	**ТССЦпг-03-21-01-015** *Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТССЦпг03-21-01-015 Индекс 3 кв.2017 г. к ТССЦпг03-21-01-015 ЭМ=7,4* *Перевозка грузов автотранспортом*	1 т груза	0,35	17,36		17,36			6		6				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										55937	3516	618	73		290,95	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3, 10-11, 13-15, 17, 19-23, 4-9, 27-29, 61-62, 30-34, 40, 43, 45, 49-52, 54-59))										56559	3984	772	91		329,02	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										247851	58730	5350	1344		329,02	
Накладные расходы										51417						
Сметная прибыль										27396						
Итоги по смете:																
Итого Строительные работы										232867					207,49	
Итого Монтажные работы										93797					121,53	
Итого										326664					329,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе:																
Материалы										183771						
Машины и механизмы										5350						
ФОТ										60074						
Накладные расходы										51417						
Сметная прибыль										27396						
Зональный (Протокол №188-пр от 10.07.2015г) 247851*0,18										44613						
Итого										**371277**						
перевозка рабочих 2,5%371277										9282						
Итого										**380559**						
Непредвиденные расходы 2%380559										7611						
Итого с непредвиденными										**388170**						
атраты на компенсацию НДС в стоимости приобретенных материалов, услуг (при УСНО) (183771+5350-1344+51417*0,1712+27396*0,15)*0,18										36124,02						
ВСЕГО по смете										**424294,02**					**329,02**	